

Техническа спецификация

за

Изграждане на специализирана рампа за нуждите на Център за обществена подкрепа, включително ремонтна дейност на сензорната зала

Изграждане на специализирана рампа за нуждите на Център за обществена подкрепа с минимални технически спецификации:

| | Стоманобетонна рампа и стъпала | Мярка | Количество |
|----|---|--------------|-------------------|
| 1. | Изравняване на съществуваща настилка | м2 | 23,50 |
| 2. | Ръчен изкоп, натоварване и извозване на земни маси | м3 | 7,50 |
| 3. | Направа кофраж | м2 | 22,00 |
| 4. | Направа обратен насип със земни маси и уплътняване на пластове от 20см | м3 | 5,40 |
| 5. | Доставка и полагане на трошен камък 0-63мм под настилка и всички свързани с това разходи | м3 | 1,50 |
| 6. | Изработка и монтаж армировка - В235 | кг | 210,00 |
| 7. | Доставка и полагане бетон С 20/25 | м3 | 7,20 |
| 8. | Доставка и полагане на вибропресовани тактилни бетонови плочи 30x30x5 см., и всички свързани с това дейности. | м2 | 1,50 |
| 9. | Доставка и монтаж на стоманен парапет, и всички свързани с това дейности. | м | 16,95 |

Ремонтна дейност на сензорна зала в Център за обществена подкрепа с минимални технически спецификации:

| | Материали | Мярка | Количество |
|----|----------------------------------|--------------|-------------------|
| 1. | PVC врата | Бр. | 2 |
| 2. | PVC врата и прозорец – тип пищов | Бр. | 1 |