

Документи за участие в обявена покана за събиране на оферти от Община Кубрат с предмет: „Строително – монтажни работи на обекти - проводя, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

във възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти за избор на изпълнител на строителство с предмет:

„СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ПРОВОДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, СГРАДИ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ ПРОСТРАНСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КУБРАТ“

1. ОБЕКТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Въведение

Настоящият раздел представлява подробна техническа спецификация, която ще се прилага при изпълнението на строително-монтажните работи за обекта предмет на настоящата обществената поръчка.

При изпълнението на строително-монтажните работи ще се актуват и изплащат действително извършените количества по единични цени, които са представени в ценовото предложение на спечелилия поръчката участник. В случай, че възникне друг вид работа, неописана в списък на необходимите видове СМР, участникът следва да представи анализ, съставен с офериранияте показатели на ценообразуване.

При изпълнение на обществената поръчка изпълнителят използва посочените в тази спецификация елементи, материали, детайли „или еквивалентни“, осигуряващи същото или по-добро качество на изпълнение.

1.2. Обект на обществената поръчка – в рамките на обществената поръчка изпълнението следва да премине през следните етапи:

- доставка на необходимите материали и продукти в съответствие на наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;
- изпълнение на строително-монтажни работи при основни, текущи и аварийни ремонти по сгради общинска собственост с прилежащите им терени, както и на съоръжения след конкретното възлагане от Възложителя в рамките на определените средства, в съответствие с действащите нормативни актове и техническите спецификации за строителните продукти;
- изработване на изпълнителна документация;
- всички необходими дейности, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, както и с организацията на движението;
- отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за обществена поръчка.

1.3. Кратко описание на предмета на обществената поръчка

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща:

1. Строително-ремонтни дейности при основни ремонти.
2. Строително-ремонтни дейности при текущи ремонти.
3. Строително-ремонтни дейности при аварийни ремонти.
4. Строително-монтажни дейности при изграждане.

Документи за участие в обявена покана за събиране на оферти от Община Кубрат с предмет: „Строително – монтажни работи на обекти - проводи, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

Строително-монтажните работи за всеки подобект се възлагат поотделно с възлагателно писмо.

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка ще осъществява функциите на строител по реда на чл. 163 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), който ще извършва всички необходими строително-монтажни работи с оглед качествено изпълнение на инвестиционния обект, който изпълнява.

1.4. Приложимо законодателство, документи, стандарти и норми

При изпълнение на задълженията си, Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на българското законодателство и в частност на:

- Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
 - Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Правилник за изпълнение и приемане на строителни и монтажни работи;
- Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти;
- НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;
- Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване;
- Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;
- Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасността на труда и противопожарна охрана;
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;
- Наредба № 2 от 22 Март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн. ДВ. бр.37/04.05.2004г. с допълнения и изменения,);

Използването на метрични мерни единици е задължително за всички строителни работи и доставки. Всички документи се изготвят на български език. Когато документите се представят в електронен вид се използват формати на MS OFFICE, като текстовите файлове следва да са във формат MSWORD, а таблиците – във формат MSEXCEL.

1.5. Материали и заводско произведени елементи

Всички материали, които ще бъдат вложени в строителните работи трябва да са нови, неизползвани или от най-последен или все още произвеждан модел.

Документи за участие в обявена покана за събиране на оферти от Община Кубрат с предмет: „Строително – монтажни работи на обекти - проводи, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

Материалите които се доставят трябва да отговарят на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (приета с ПМС № 230 от 06.11.2000 г., обн. ДВ, бр. 93 от 14.11.2000 г., в сила от 15.11.2001 г., изм. и доп., бр.75 от 28.08.2001 г., изм. бр. 115 от 10.12.2002 г., изм. и доп., бр. 109 от 16.12.2003 г., в сила от 01.01.2004 г.).

Материалите, които отговарят на други признати стандарти и които осигуряват в достатъчна степен равностойно или по-високо качество от предвиденото в споменатите стандарти се приемат със съгласието на Възложителя.

1.6. Контрол върху строителните работи

Всички измервания и изпитвания се извършват от Изпълнителя, който съхранява резултатите от тях във вид на компютърни файлове и на хартиен носител.

Всички представени данни следва да бъдат придружени с таблици, представящи подробна информация за различни периоди от време.

Ако не е изрично предвидена, честотата на изпитванията се определя при необходимост от Изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен да осигури на Възложителя по всяко време достъп до съхраняваните от него данни.

Изпълнителят е длъжен да изхвърля всички отпадъчни материали от строителните работи на свой риск и за своя сметка в съответствие с приложимите национални нормативни изисквания до легитимни депа за отпадъци и по начин, предварително одобрен от страна на Възложителя.

1.7. Контрол на качеството

Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с процедурите за качество и изискванията на Закона за устройството на територията. По решение на Възложителя, Изпълнителят е длъжен да извърши всякакви изпитвания, които не са предвидени в настоящата техническа спецификация и ако в резултат на такива изпитвания бъдат констатирани недостатъци в строителните работи, разходите за проведените изпитвания са за сметка на изпълнителя.

Анализите и лабораторните тестове следва да се извършват в сертифицирана лаборатория, посочена от Възложителя или одобрена от него, ако не са дадени други указания.

Материалите и оборудването се превозват по Републиканската пътна мрежа, градски улици и пътната мрежа на Възложителя, като Изпълнителят е длъжен да отстрани незабавно всички повреди, нанесени на горепосочената пътна мрежа по време на превозите.

1.8. Начин на измерване и доказване на количеството изпълнени СМР

Извършените количества СМР се измерват на място, описват и изчисляват като това се отразява в протокол за действително извършени и приети строително-ремонтни работи. Някои от работите може да изискват междинно одобрение, в случай, че те се покриват или се вграждат в следващи операции (скрити работи). В такива случаи изпълнителят следва да поиска междинно одобрение. Само изцяло завършена и одобрена работа може да се актува за плащане.

Когато Изпълнителят е завършил изцяло възложените му СМР с възлагателно писмо за конкретния подобект, той иска от Възложителя инспекция за одобрение.

Документи за участие в обявена покана за събиране на оферти от Община Кубрат с предмет: „Строително – монтажни работи на обекти - проводи, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

Възложителят следва да одобри или да издаде инструкции за отстраняване на дефекти или отклонения. Такива инструкции следва да се изпълнят веднага и работата няма да бъде сертифицирана за плащане, докато всички дефекти не бъдат отстранени, съобразно изискванията на Възложителя. Одобренията от Възложителя се считат за междинни и не освобождават Изпълнителя от договорните му задължения до края на гаранционния период, указан в условията на договора.

1.9. Изисквания за безопасност

Всички дейности на обектите се извършват в съответствие с приложимите национални нормативни изисквания, като Изпълнителят е длъжен да представи Застраховка професионална отговорност в строителството по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ.

В случай, че Изпълнителят извършва строително-монтажните работи посредством подизпълнители, последните са длъжни да спазват всички приложими нормативни изисквания за безопасност, а Изпълнителят изпълнява координационни функции.

Следва да бъдат наемани единствено квалифицирани служители и работници, които отговарят на изискванията за изпълняваната от тях работа.

1.10. Предварителна техническа информация

Възложителят е предоставил цялата налична информация, която би била необходима за изпълнението на строително-монтажните работи в настоящата техническа спецификация.

1.11. Налична документация

В настоящата техническа спецификация Възложителят предоставя на изпълнителя всички документи, данни и информация, необходими за изпълнението на дейностите, съгласно настоящата техническа спецификация.

2. КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Поради спецификата на обществената поръчка, а именно полагане на максимални грижи за целогодишна нормална експлоатация на сгради общинска собственост, паркови пространства, линейна инфраструктура с изключение на пътна и улична мрежа съобразно годишни бюджети и други финансови средства на практика видът и броят на обектите не биха могли да се определят предварително. В рамките на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши видовете работи, описани подробно в долупосочения Списък на необходимите видове СМР, след възлагане от Възложителя с възлагателно писмо на конкретен обект. В случай, че възникне друг вид работа, неописана в долупосочения „Списък на необходимите видове СМР“, участникът следва да представи анализ, съставен с офериранияте показатели на ценообразуване.

Обектите подлежащи на строително-ремонтни работи, както и видовете строително-монтажни работи ще се определят непосредствено преди започване на работа съвместно с възложителя. В зависимост от необходимостта и осигурените финансови средства ще се определят конкретните обекти, както и видовете работи, необходими за отремонтването им.

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ВИДОВЕ СМР

Документи за участие в обявена покана за събиране на оферти от Община Кубрат с предмет: „Строително – монтажни работи на обекти - проводи, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

№	Видове строително-монтажни работи	Мярка
----------	--	--------------

Документи за участие в обявена покана за събиране на оферти от Община Кубрат с предмет: „Строително – монтажни работи на обекти - проводи, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

I ЧАСТ : КОНСТРУКЦИИ		
1	ИЗКОП НЕУКРЕПЕН С ШИР. ДО 0,6 М И ДЪЛБ. ДО 2 М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3
2	ИЗКОП УКРЕПЕН С ШИР. 0,6 - 1,20 М И ДЪЛБ. ДО 2 М РЪЧНО В ЗЕМ. ПОЧВИ	м3
3	ИЗКОП УКРЕПЕН С ШИРИНА 0,6 - 1,20 М И ДЪЛБОЧИНА ДО 2 - 4 М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3
4	ИЗКОП НЕУКРЕПЕН С ШИРИНА 1,20 - 4,00 М И ДЪЛБОЧИНА ДО 2 М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3
5	ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3
6	ИЗКОП С БАГЕР С ОГРАНИЧЕНА ШИРИНА ПО УЛИЦИ	м3
7	ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛ	м3
8	ТЪНКИ ИЗКОПИ В СБИТИ ПОЧВИ ДО 0.50 М ЗА РЕМОНТИ	м2
9	ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0,5 М РЪЧНО З.П. С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3 М ХОРИЗОНТАЛНО	м3
10	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2 М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ	м3
11	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2 М ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ	м3
12	ИЗКОП НА ЯМИ ДО 2.00 М2 ДЪЛБОЧИНА ДО 2 М В ПОМЕЩЕНИЯ, СБИТИ ПОЧВИ, ЗА РЕМОНТИ	м3
13	ИЗКОП ЗА ПОДБИВАНЕ НА ОСНОВИ С ОБЕМ ДО 5 М3, РОЖКИ ПОЧВИ, ОТВЪН	м3
14	РАЗКОПАВАНЕ И НАТОВАРВАНЕ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО НА ЗАТЪПКАНА ПРЪСТ	м3
15	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ЕЛ. ПОМПА ПРИ РЕМОНТИ	м3
16	НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН	м3
17	ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРЪСТ ОТ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 3 М ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ	м3
18	ИЗХВЪРЛЯНЕ НА КАНАЛНИ ВОДИ АВАРИЙНО ОТ ЯМА РЪЧНО	м3
19	ИЗХВЪРЛЯНЕ НА КАН. ВОДИ АВАРИЙНО ОТ ЯМА С ПОМПА	м3
20	КОФРАЖ ЗА СТ. БЕТ. ПЛОЧИ С ДЕБ. ДО 15 СМ ОТ ДЪСКИ	м2
21	КОФРАЖ ЗА СТОМАНОБЕТ. ПЛОЧИ С ДЕБЕЛИНА ДО 15 СМ С КРИВОЛИНЕЙНИ ОЧЕРТАНИЯ ОТ ДЪСКИ	м2
22	КОФРАЖ ЗА БЕТОННИ СТЕНИ, КАНАЛИ, ПАРАПЕТИ, АСАНС. ШАХТИ, С ДЕБЕЛИНА ДО 15 СМ	м2
23	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА КРЪГЛИ КОЛОНИ ПРИ РЕМОНТИ С ВИСОЧИНА ДО 4 М	м2

Документи за участие в обявена покана за събиране на оферти от Община Кубрат с предмет: „Строително – монтажни работи на обекти - проводи, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

24	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА ПРАВОЪГЪЛНИ КОЛОНИ ПРИ РЕМОНТИ С ВИСОЧИНА ДО 4 М	м2
25	НАПР. И РАЗВ. НА КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ В СЪЩЕСТВ. СГРАДИ С ДЕБ. ДО 15 СМ ОТ ДЪРВ. МАТЕРИАЛ	м2
26	НАПР. И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА СЪЛБИ В СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ	м2
27	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА РЕМОНТИ НА МАЛКИ КОНСТРУКЦИИ, КОРНИЗИ, ПАРАПЕТИ И ПОДОБНИ	м2
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАГОТВЕНА АРМИРОВКА	кг
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА С Ф6 15/15	м2
30	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - СЛОЖНА И ОСОБ. СЛОЖНА Ф6 - 12 ММ - СТАМАНА А1 И А2	кг
31	ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОБИКОНОВЕНА АРМИРОВКА Ф6- 8 ММ ПРИ РЕМОНТИ	кг
32	ДЕМОНТИРАНЕ НА РАБИЦ	м2
33	ОТСТРАНЯВАНЕ НА ХУМУС МАШИНО С ДЕБ. ДО 20 СМ	100 м2
34	ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5 М С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КЪРТАЧ В СКАЛНИ ПОЧВИ С ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3 М	м3
35	ИЗКОП НА ЯМИ 0.3 - 2.00 М2 И ДЪЛБОЧИНА ДО 2 М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3
36	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО НА ЗЕМНИ ПОЧВИ	100 м3
37	УПЛЪТНЯВАНЕ РЪЧНО С ТРАМБОВКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ПЛАСТОВЕ ПО 10 СМ	м3
38	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ НА 50 М И РАЗСТОВАРВАНЕ НА БЕТОННИ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ	м3
39	ИЗКОП С БАГЕР С ШИРИНА ДО 1,20 М НА ОТВАЛ	м3
40	ИЗКОП С БАГЕР С ШИРИНА ДО 1,20 М НА САМОСВАЛ	м3
41	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В20 ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ	м3
42	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В15 ЗА КОЛОНИ, ГРЕДИ И ПОДОБНИ	м3
43	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В20 ЗА КОЛОНИ, ГРЕДИ И ПОДОБНИ	м3
44	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 30 ЗА СЪЛБИЩЕ	м3
45	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 15 ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ С ДЕБЕЛИНА ДО 15 СМ	м3
46	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 20 ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ С ДЕБЕЛИНА ДО 15 СМ	м3

Документи за участие в обявена покана за събиране на оферти от Община Кубрат с предмет: „Строително – монтажни работи на обекти - проводи, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

47	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 15 ЗА ПЛОЧИ	м3
48	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 20 ЗА ПЛОЧИ	м3
49	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 20 ЗА ПАРАПЕТИ, КОРНИЗИ И ПОДОБНИ	м3
50	ДОСТ. И ПОЛАГ. НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 12,5 С АВТО-БЕТОНПОМПА ЗА ПЛОЧИ ПРИ КОНСТРУКЦИИ С ГРЕДИ	м3
51	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 15 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА КОЛОНИ, ГРЕДИ И ПОДОБНИ	м3
52	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ЗА ОСНОВИ И ПОДОБНИ ПРИ РЕМОНТИ - ПОРЪЧКА ДО 5 М3	м3
53	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ЗА НАСТИЛКИ И ПЪЛНЕЖИ ПРИ РЕМОНТИ - ПОРЪЧКА ДО 1 М3	м3
54	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ЗА ПЛОЧИ ПРИ РЕМОНТИ - ПРИ ПОРЪЧКА ДО 1 М3	м3
55	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ЗА СЪЛБИЩА И ПЛОЩАДКИ ПРИ РЕМОНТИ	м3
56	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН С ЧУК И ШИЛО	м3
57	РАЗБИВАНЕ НА НЕАРМИРАНИ БЕТОННИ НАСТИЛКИ С РЪЧЕН ЧУК	м2
58	ОЧУКВАНЕ НА БЕТОН С ДЕБЕЛИНА ДО 7 СМ	м2
59	РАЗБИВАНЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ С ЕЛ. КЪРТАЧ	м2
60	РАЗБИВАНЕ НА НЕАРМИРАНИ БЕТОННИ НАСТИЛКИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КЪРТАЧ	м2
61	САНИРАНЕ НА ВИДИМИ БЕТОНИ	м2
62	ШПАКЛОВКА НА ВИДИМ БЕТОН	м2
63	КАМЕННА ЗИДАРИЯ НАД ОСНОВИ С ЕДНО ЛИЦЕ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м3
64	ФУГИРАНЕ НА КАМЕННА ЗИДАРИЯ - ОБИКНОВЕНА ФУГА	м2
65	ФУГИРАНЕ КАМЕННА ЗИДАРИЯ - ИЗПЪКНАЛА ФУГА	м2
66	ТУЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 ММ С ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м2
67	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 ММ ОТ ТУХЛЕНИ БЛОКОВЕ 3,85 (25/25/12) НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м2
68	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НА ВАРОЦИМ. РАЗТВОР	м3
69	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ ТУХЛЕНИ БЛОКОВЕ 3,85 (25/25/12) НА ЦИМ. РАЗТВОР	м3
70	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ КЕРАМИЧНИ БЛОКОВЕ 375/250/238 НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м3

Документи за участие в обявена покана за събиране на оферти от Община Кубрат с предмет: „Строително – монтажни работи на обекти - проводи, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

71	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ КЕРАМИЧНИ БЛОКОВЕ 250/380/238 НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м3
72	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ДО 120 ММ ОТ КЕРАМИЧНИ БЛОКОВЕ 500/115/238 НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м2
73	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА КОЛОНИ НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м3
74	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА КОЛОНИ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м3
75	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ КОМИНИ НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м3
76	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ КОМИНИ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м3
77	ФУГИРАНА ТУХЛ. ЗИДАРИЯ ОБЛИЦ. ТУХЛИ С ДЕБЕЛИНА 250 ММ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м3
78	ФУГИРОВКА НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ	м2
79	ЗИДАРИЯ ОТ ГИПСОВИ БЛОКЧЕТА 50/50/8 В ЕДИН РЕД	м2
80	ЗИДАРИЯ ОТ ГИПСОВИ БЛОКЧЕТА 50/50/8 В ДВА РЕДА	м2
81	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 125 ММ НА ТЪНКА ФУГА	м2
82	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 200 ММ НА ТЪНКА ФУГА	м2
83	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 125 ММ НА ТЪНКА ФУГА	м3
84	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 200 ММ НА ТЪНКА ФУГА	м3
85	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/100/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА	м2
86	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/150/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА	м2
87	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/200/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА	м2
88	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/250/250 НА ОБИКНОВЕНА ФУГА	м2
89	УЛИЧНИ И РЕВИЗИОННИ ШАХТИ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ, ДИАМ. 60 СМ, ЗИДАНИ НА ЦИМ. Р-Р, ДЪЛБ. 2 М	бр.
90	ПРОБИВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ОТВОРИ С ДИАМ. ДО 40 ММ ТУХЛЕНИ СТЕНИ С ДЕБ. ДО 12 СМ ПРИ РЕМОНТИ	бр.
91	ПРОБИВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ОТВОРИ С ДИАМ. ДО 40 ММ ТУХЛЕНИ СТЕНИ С ДЕБ. ДО 25 СМ ПРИ РЕМОНТИ	бр.
92	РАЗВАЛЯНЕ НА ДВУЛИЦЕВА И ЦОКЪЛНА КАМ. ЗИДАРИЯ НА ВАРОВ И ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м3
93	РАЗВАЛЯНЕ НА ДВУЛИЦЕВА И ЦОКЪЛНА КАМ. ЗИДАРИЯ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м3
94	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НА ВАРОВ Р-Р	м3

Документи за участие в обявена покана за събиране на оферти от Община Кубрат с предмет: „Строително – монтажни работи на обекти - проводни съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

95	ПРОБИВАНЕ РЪЧНО НА ОТВОРИ ДО 10/10 В НОВ ТУХЛЕН ЗИД 120 ММ	бр.
96	ПРОБИВАНЕ РЪЧНО НА ОТВОРИ ДО 25/25 В НОВ ТУХЛЕН ЗИД 120 ММ	бр.
97	ФУГИРАНЕ НА СТАРА КАМЕННА ЗИДАРИЯ С ОБИКНОВЕНА ФУГА	м3
98	ДОПЪЛНИТЕЛНА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА ПРЕГРАДИ И ПОДОБНИ В СТАРИ И ЗАВЪРШЕНИ НОВИ СГРАДИ ОБЕМ ДО 5.00 М2	м2
99	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 100 ММ НА ТЪНКА ФУГА ЗА РЕМОНТИ	м3
100	ОЧУКВАНЕ НА ИЗДАДЕНИ ЧАСТИ ОТ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ	м2
101	ОЧУКВАНЕ НА БЕТОН С ДЕБЕЛИНА ДО 7 СМ	м2
102	СЪБИРАНЕ НА ТУХЛЕНИ ОТПАДЪЦИ В ЧУВАЛИ ПОД 25 КГ	бр.
103	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 200 ММ НА ТЪНКА ФУГА ЗА РЕМОНТИ	м2
104	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ НА 50 М И РАЗТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ	м3
105	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ С ШИРИНА ДО 6 М И ДЪЛБ. ДО 2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2
106	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ С ШИРИНА ДО 6 М И ДЪЛБОЧИНА ДО 2 М - 4 М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2
107	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРАМБОВАНЕ	м3
108	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3
109	ОТСТРАНЯВАНЕ НА ХУМУС РЪЧНО С ДЕБЕЛИНА НА ПЛАСТА ДО 10 СМ	м2
110	РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С ЧУК И ШИЛО	м3
111	РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С ЕЛ. КЪРТАЧ	м3
112	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 50 М С РЪЧНИ КОЛИЧКИ	м3
113	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ЧАШКИ НА КОЛОНИ И ПОДОБНИ	м2
114	КОФРАЖ НА СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ С ИНВЕНТАРНИ КОФРАЖНИ КОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ	м2
115	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ЧАШКИ НА КОЛОНИ И ПОДОБНИ С ИНВЕНТАРНИ КОФРАЖНИ КОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ	м2
116	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ Ф 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А1 И А2	кг.

Документи за участие в обявена покана за събиране на оферти от Община Кубрат с предмет: „Строително – монтажни работи на обекти - проводи, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

117	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ Ф 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А3	кг.
118	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В10 ЗА ОСНОВИ, ФУНДАМЕНТИ И НАСТИЛКИ	м3
119	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В12,5 ЗА ОСНОВИ, ФУНДАМЕНТИ И НАСТИЛКИ	м3
120	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В15 ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ	м3
121	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В20 ЗА ОСНОВИ, ФУНДАМЕНТИ И НАСТИЛКИ	м3
122	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В30 ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ	м3
123	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В30 ЗА КОЛОНИ, ГРЕДИ И ПОДОБНИ	м3
124	ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ С НАТОВАРВАНЕ ДО 1500 КГ/КВ. М И ВИСОЧИНА ДО 20 М	м3
125	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА ФАСАДНО СКЕЛЕ ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ С ВИСОЧИНА ДО 30М	м2
126	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ ТУХЛЕНИ БЛОКОВЕ 3,85 (25/25/12)НА ВАРОЦИМ. РАЗТВОР	м3
127	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 ММ С ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОЦИМЕТЕН РАЗТВОР	м2
128	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 ММ ОТ ТУХЛЕНИ БЛОКОВЕ 3,85 (25/25/12) НА ВАРОЦИМ. РАЗТВОР	м2
ЧАСТ : АС		
129	ОЧУКВАНЕ ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА	м2
130	ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2
131	ВЪНШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА С ЦИМ. РАЗТВОР ПО СТЕНИ	м2
132	СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ФИНА	м2
133	ДЕКОРАТИВНА ВОДОУСТОЙЧИВА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА, ВКЛ. ГРУНДИРАНЕ, ПРИ РЕМОНТИ СРЕДЕН РАЗХОД	м2
134	ПОЛИМЕРНА (АКРИЛНА) МАЗИЛКА, ФИНА	м2
135	РАЗЛИВНА НАСТИЛКА ПО ПОДОВЕ ПРИ РЕМОНТИ	м2
136	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ XPS 50 ММ, ПРИ РЕМОНТИ	м2
137	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ EPS 50 ММ, ПРИ РЕМОНТИ	м2
138	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ EPS 60 ММ, ПРИ РЕМОНТИ	м2
139	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ EPS 80 ММ, ПРИ РЕМОНТИ	м2
140	МИНЕРАЛНА ЕДНОСЛОЙНА ФИНА МАЗИЛКА, ГЛАДКА	м2

Документи за участие в обявена покана за събиране на оферти от Община Кубрат с предмет: „Строително – монтажни работи на обекти - проводи, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

141	ВЪТРЕШНА ГЛАДКА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ, ЕДНОПЛАСТОВА, С ГОТОВА СМЕС ПРИ РЕМОНТИ	м2
142	СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА, ФИНА	м2
143	ШПАКЛОВАНЕ ПО ГЛАДКИ МАЗИЛКИ С ГИПСОВО ЛЕПИЛО ПРИ РЕМОНТИ	м2
144	ГИПСОВА ФИНА МАЗИЛКА С ДЕБЕЛИНА ДО 3ММ С ГОТОВА СМЕС	м2
145	ГИПСОВА МАШИННО ПОЛАГАНА ФИНА МАЗИЛКА С ДЕБЕЛИНА ДО 3 ММ	м2
146	ВАРОВА ФИНА МАЗИЛКА С ПАСТООБРАЗНА СМЕС	м2
147	ВАРОЦИМ. ФИНА МАЗИЛКА С ДЕБЕЛИНА ДО 2 ММ С ГОТОВА СМЕС	м2
148	ГРУНД ЗА ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА ПРИ РЕМОНТИ	м2
149	БОЯДИСВАНЕ НА ГЛАДКИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА НАД 6 М С ФАСАГЕН ДВУКРАТНО	м2
150	ГРУНДИРАНЕ НА СТАРИ СТЕНИ С ЛАТЕКСОВ ГРУНД	м2
151	ГРУНДИРАНЕ С ГОТОВ ГРУНД ВЪРХУ МАЗИЛКА	м2
152	БОЯДИСВАНЕ НА НОВИ ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ДВУКРАТНО	м2
153	АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО	м2
154	ГРУНДИРАНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2
155	ЛАКИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2
156	АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО	м2
157	ОСТЪРГВАНЕ НА БЛАЖНА БОЯ ПО СТЕНИ	м2
158	АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО ВАРОВИ И ГИПСОВИ МАЗИЛКИ ДВУКРАТНО	м2
159	ИЗТЪРГВАНЕ НА ПОСТНА БОЯ ОТ СТЕНИ	м2
160	ОСТЪРГВАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО СТЕНИ С ИЗМИВАНЕ	м2
161	ВАРОСВАНЕ ПО ВАРОСАНИ ТАВАНИ С ВИСОЧИНА НАД 4 М	м2
162	ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЗАМАЗКА 4 СМ	м2
163	ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТНА ЗАМАЗКА 2 СМ ПО СТЕНИ	м2
164	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ МАЗАНА ЕЛАСТИЧНА ЕДИН ПЛАСТ	м2
165	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ОСНОВИ И СТЕНИ С ПЛАСТМАСОВА РЕЛЕФНА МЕМБРАНА	м2
166	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ДВУПЛАСТОВА С ПОСИПКА ОТ БИТУМНА МУШАМА 3.5 КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ	м2
167	ПОКРИВАНЕ СЪС СТАРОБЪЛГАРСКИ КЕРЕМИДИ	м2
168	ПОКРИВАНЕ С ЛТ ЛАМАРИНА ВЪРХУ ГОТОВА ОСНОВА	м2
169	ПОКРИВАНЕ С PVC ФОЛИО ВЪРХУ МАСИВНА ПЛОЧА	м2

Документи за участие в обявена покана за събиране на оферти от Община Кубрат с предмет: „Строително – монтажни работи на обекти - проводи, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

170	ПОКРИВАНЕ С PVC ФОЛИО ВЪРХУ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	м2
171	ПОКРИВАНЕ С БЕТОНОВИ КЕРЕМИДИ ВЪРХУ ГОТОВИ МОШАМА И ЛЕТВИ ПРИ РЕМОНТИ	м2
172	ПОКРИВАНЕ НА БИЛА И РЪБОВЕ С БЕТОНОВИ КАПАЦИ ПРИ РЕМОНТИ	м
173	ПОКРИВАНЕ С БИТУМНИ КЕРЕМИДИ ВЪРХУ ГОТОВА ОБШИВКА ПРИ РЕМОНТИ	м2
174	ПОКРИВАНЕ С ЛТ ЛАМАРИНА ВЪРХУ ГОТОВА ОСНОВА ПРИ РЕМОНТИ	м2
175	ПРЕПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП МАРСИЛСКИ В/У ДЪСЧ. ОБШИВКА И ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР С ЛЕТВИ (БЕЗ КЕРЕМИДИ И КАПАЦИ)	м2
176	ПРЕПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП МАРСИЛСКИ В/У ЛЕТВИ (БЕЗ КЕРЕМИДИ И КАПАЦИ)	м2
177	ПОЧИСТВАНЕ НА РАЗТВОР ОТ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПРИ РЕМОНТ НА ПОКРИВА	м2
178	ПОКРИВАНЕ С БИТУМИЗИРАНА МУШАМА ВЪРХУ ГОТОВА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА, ЕДИН ПЛАСТ СЪС ЗАСТЪПВАНЕ ПРИ РЕМОНТИ	м2
179	НАПРАВА НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ЗА КЕРЕМИДИ, ПРИ РЕМОНТИ	м2
180	НАПРАВА НА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ЗА ПОКРИВАНЕ ПРИ РЕМОНТИ	м2
181	ДЕМОНТАЖ НА КЕРЕМИДИ	м2
182	РАЗВАЛЯНЕ НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВИ ЗА КЕРЕМИДИ	м2
183	РАЗВАЛЯНЕ НА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПО ПРКРИВИ ЗА КЕРЕМИДИ	м2
184	НАПРАВА НА ДЪРВЕНА КОРУБА ЗА СПУСКАНЕ НА КЕРЕМИДИ	м
185	СПУСКАНЕ НА КЕРЕМИДИ (ТУХЛИ) ПО КОРУБА	1000 бр.
186	ЧАСТИЧНО ПОДМЕНЯНЕ НА ОТДЕЛНИ КЕРЕМИДИ	за бр.
187	СОРТИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ КЕРЕМИДИ	100 бр.
188	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ВИСЯЩИ УЛУЦИ Ф 100 ММ	м
189	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УЛУЦИ ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНИ	м
190	МОНТАЖ НА PVC ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф 100 ММ	м
191	ОБШИВКА С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ ДО 30°	м2
192	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ СЕДЯЩИ УЛУЦИ	м
193	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	бр.
194	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ПРОФИЛИРАНИ ЩОРЦОВЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м

Документи за участие в обявена покана за събиране на оферти от Община Кубрат с предмет: „Строително – монтажни работи на обекти - проводи, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

195	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ PVC	бр.
196	МОНТАЖ НА ШАПКИ ЗА КОМИНИ	бр.
197	ОБШИВКА НА ПОКРИВИ, КОРНИЗИ, УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ, ПРИ РЕМОНТИ	м2
198	ОБШИВКА НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПРАГОВЕ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ ПРИ РЕМОНТИ	м2
199	МОНТАЖ НА ГОТОВИ СЕДЯЩИ УЛУЦИ ПРИ РЕМОНТИ	м
200	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ ВИСЯЩИ УЛУЦИ ПРИ РЕМОНТИ	м
201	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ПРОФИЛИРАНИ ЩОРЦОВЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА, ПРИ РЕМОНТИ	м
202	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ РАМКИ НА ТАБАКЕРИ ПРЕДИ ПОДМЯНА НА ЛАМАРИНЕНАТА ОБШИВКА	бр.
203	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕАТА НАД КОРНИЗ	бр.
204	ДЕМОНТАЖ НА УЛУЦИ ОБИКНОВЕНИ	м
205	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф 10 - 15 СМ	м
206	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА	м2
207	ПОДМЯНА НА ОБШИВКА НА ПОКРИВ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2
208	ДЕМОНТАЖ НА ШАПКИ ПО БОРДОВЕ	м
209	ИЗПРАВЯНЕ И ИЗКЪРПВАНЕ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА НА ПОЛИ, ОБШИВКА ОКОЛО КОМИНИ, КАПАНДУРИ И УЛАМИ С ПАРЧЕТА ДО 1.00 М2 НА ДВОЕН ФАЛЦ БЕЗ ПРИПОЯВАНЕ	м2
210	ПОПРАВКА НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ВКЛ. ДЕМОНТАЖ, ИЗПРАВЯНЕ И МОНТАЖ БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА АВТОКУЛА	бр.
211	ПОПРАВКА НА СТАРА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ВКЛ. ДЕМОНТАЖ, ИЗПРАВЯНЕ, МОНТАЖ И ЗАТЯГАНЕ ИЛИ ПОДМЯНА НА СКОБИТЕ В ЗОНАТА НА ПОДМЕНЕНАТА ТРЪБА БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА АВТОКУЛА	м
212	ПОПРАВКА НА СТАРИ УЛУЦИ, ВКЛ. ИЗПРАВЯНЕ, ЗАТЯГАНЕ НА СКОБИТЕ, ПОПРАВКА НА ФИЛЦОВЕТЕ, ПОЧИСТВАНЕ И ИЗМИТАНЕ	м
213	ПОДМЯНА НА ОБШИВКА ЗА КОМИНИ ВКЛ. РАЗКРОЯВАНЕ И ПОКРИВАНЕ С ЕДИН ФАЛЦ, ПЛОЩ ДО 5.00 М2	м2
214	ПОДМЯНА НА ОБШИВКА ЗА УЛАМИ С ЕДИН ФАЛЦ, ПЛОЩ НАД 5.00 М2	м2
215	ПОДМЯНА НА ОБШИВКА НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПРАГОВЕ	м2
216	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА ТРЪБНО ИНВЕНТАРНО ФАСАДНО СКЕЛЕ С ВИС. ДО 30 М	м2

Документи за участие в обявена покана за събиране на оферти от Община Кубрат с предмет: „Строително – монтажни работи на обекти - проводи, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

217	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА МОДУЛНО ИНВЕНТАРНО ФАСАДНО СКЕЛЕ ВИС. ДО 30 М	м2
218	СКАРА ОТ ИГЛОЛИСТНИ ЛЕТВИ ПОД ЛАМПЕРИЯ ВЪРХУ ГОТОВИ ТРУПЧЕТА	м2
219	ОБШИВКА НА СТЕНИ, ПОКРИВИ И ДР. С НЕРЕНДОСАНИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ 2.5 СМ	м2
220	ОБШИВКА НА СТЕНИ, ТАВАНИ И ДР. С РЕНДОСАНИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ 2.5 СМ	м2
221	ДЕМОНТАЖ НА ЛЕЖАЩА ПОКР. К-ЦИЯ В СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ ВКЛ. ИЗНАСЯНЕ НА МАТЕРИАЛА	м3
222	ДЕМОНТАЖ НА ВИСЯЩА ПОКР. К-ЦИЯ В СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ ВКЛ. ИЗНАСЯНЕ НА МАТЕРИАЛА	м3
223	НАПРАВА НА ЛЕЖАЩА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ В СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ	м3
224	НАПРАВА НА ВИСЯЩА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ В СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ	м3
225	НАКОВАВАНЕ НА ЧЕЛНИ РЕНДОСАНИ ДЪСКИ ПРИ РЕМ.	м2
226	ЛАКИРАНЕ НА ЦИКЛЕН ПАРКЕТ	м2
227	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕННИ ОБЛИЦОВКИ С КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ 20x30 СМ	м2
228	ОБЛИЦОВКА С КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ С ЛЕПИЛО ПО СТЕНИ НА ФУГА 2 ММ	м2
229	РАЗВАЛЯНЕ НА СТЕННА ОБЛИЦОВКА ОТ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ НА ВАРОЦИМ. ИЛИ ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР	м2
230	РАЗВАЛЯНЕ НА СТЕННА ОБЛИЦОВКА ОТ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ НА ЛЕПИЛО	м2
231	РАЗВАЛЯНЕ НА ОБЛИЦОВКА ОТ ТЕРАКОТА НА ЦИМ. РАЗТВОР	м2
232	ПОЧИСТВАНЕ НА СТАРА КАМЕННА ОБЛИЦОВКА	м2
233	ОБЛИЦОВКА С МРАМОРНИ ПЛОЧИ ПО СЪПАЛА ПРИ РЕМОНТИ	м
234	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2
235	ВЪНШНА НАХВЪРЛЯНА ВАРОЦИМ. МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2
236	ВЪНШНА ВЛАЧЕНА ВАРИЦИМ. МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2
237	МИНЕРАЛНА ДВУСЛОЙНА ДРАСКАНА МАЗИЛКА	м2
238	МИНЕРАЛНА ДВУСЛОЙНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА	м2
239	ГРУНД ЗА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА	м2
240	ВЪНШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ДО 30 СМ С ГОТОВА СМЕС	м
241	ВЪНШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ДО 30 СМ С ГОТОВА СМЕС (БЕЗ МАТЕРИАЛИ)	м

Документи за участие в обявена покана за събиране на оферти от Община Кубрат с предмет: „Строително – монтажни работи на обекти - проводи, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

242	СИЛИКАТНА МАЗИЛКА, ДРАСКАНА	м2
243	СИЛИКАТНА МАЗИЛКА, ВЛАЧЕНА	м2
244	ГРУНД ЗА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА	м2
245	СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА, ДРАСКАНА	м2
246	СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА, ВЛАЧЕНА	м2
247	ГРУНД ЗА СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА	м2
248	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДООТКАПВАЩИ ПРОФИЛИ С МРЕЖА ПО ХОРИЗОНТАЛНИ РЪБОВЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИИ И МАЗИЛКИ	м
249	ВАРОЦИМЕНТНА ИЗРАВНИТЕЛНА МАЗИЛКА С ДЕБ. ДО 10 ММ С ГОТОВА СМЕС, ПРИ РЕМОНТИ	м2
250	ВАРОЦИМЕНТНА ФИНА МАЗИЛКА С ДЕБ. ДО 2 ММ С ГОТОВА СМЕС, ПРИ РЕМОНТИ	м2
251	САНИРАЩА ВАРОЦИМЕНТНА ХАСТАРНА МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС, ПРИ РЕМОНТИ	м2
252	ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА	м2
253	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА	м2
254	ВОДОПЛЪТНА ВЪНШНА ГЛАДКА МАЗИЛКА ПРИ РЕМОНТИ	м2
255	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВОДОПЛЪТНА ВЪНШНА ГЛАДКА МАЗИЛКА ПРИ РЕМОНТИ	м2
256	ОЧУКВАНЕ НА ЦИМЕНТНА МАЗИЛКА	м2
257	СВАЛЯНЕ НА СТАРА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА, СЪС СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ	м2
258	НАСТИЛКА ОТ ЛИНОЛЕУМ ИЛИ ПОДОБНИ	м2
259	ИЗРАВНИТЕЛНА ШПАКЛОВКА	м2
260	САМОРАЗЛИВЕН ПОД НА ЦИМЕНТНА ОСНОВА С МРЕЖА 10 ММ	м2
261	НАСТИЛКА ОТ МОКЕТ - ЕКСТРА КАЧЕСТВО	м2
262	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВИ ПЕРВАЗИ ОТ ДЪРВО	м
263	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВИ ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м
264	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОФИЛИ ОТ PVC ЗА СЪПЛАЛА	м
265	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВИ ПЕРВАЗИ ОТ PVC - ПРОФИЛНИ	м
266	НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС НА ЛЕПИЛО	м2
267	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ НА ЛЕПИЛО	м2
268	НАСТИЛКА ОТ МРАМОРНИ ПЛОЧИ	м2
269	НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ	м2
270	ДОСТАВКА И РЕДЕНЕ НА ЛАМЕЛЕН ПАРКЕТ	м2
271	ДЪБОВ ПАРКЕТ I КАЧ. 18 ММ - РЕДЕН	м2
272	ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТНА ЗАМАЗКА 2 СМ ПО ПОДОВЕ, ТЕРАСИ, ПОКРИВИ И ДР.	м2

Документи за участие в обявена покана за събиране на оферти от Община Кубрат с предмет: „Строително – монтажни работи на обекти - проводни, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

273	ПОЛАГАНЕ НА САМОЗАЛЕПВАЩА СЕ ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ 4 СМ МЕХАНИЗИРАНО	м2
274	ПОЛАГАНЕ НА САМОЗАЛЕПВАЩА СЕ ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ 6 СМ МЕХАНИЗИРАНО	м2
275	ИЗНОСОУСТОЙЧИВА БЕТОННА ЗАМАЗКА - 4 СМ	м2
276	ВОДОИЗОЛИРАЩА МАСТИЛКА (МАЗИЛКА)	м2
277	ПОДПОДОВА СУХА НАСТИЛКА ОТ ГИПСОФАЗЕР, ПРИ РЕМ.	м2
278	ГРУНДИРАНЕ НА ПОДОВЕ, ПРИ РЕМОНТИ	м2
279	ИМПРЕГНИРАНЕ НА ПОДОВЕ, ПРИ РЕМОНТИ	м2
280	НАСТИЛКА ОТ ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ "ПЧЕЛНА ПИТА", ПРИ РЕМОНТИ	м2
281	ПОДОВА ЗАМАЗКА С ПЕРЛИБЕТОН 4 СМ	м2
282	ПОДОВА ЗАМАЗКА С ПЕРЛИБЕТОН 2 СМ АРМИРАНА	м2
283	ПОДОВА ЗАМАЗКА С ПЕРЛИБЕТОН 2 СМ АРМИРАНА, С ПАРОИЗОЛАЦИЯ	м2
284	ГРУНДИРАНЕ ВЪРХУ МАЗИЛКА	м2
285	ГРУНДИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2
286	ШПАКЛОВКА С ШПАКЛОВАЧНА СМЕС	м2
287	АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО УЛИЦИ И ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ДВУКРАТНО	м
288	АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПАРАПЕТИ, РЕШЕТКИ ДВУКРАТНО	м2
289	АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО ДРЪВ. ПОВЪРХНОСТИ ТРИКРАТНО	м2
290	БЛАЖНА БОЯ ПО ВАРОВЕ И ГИПСОВИ МАЗИЛКИ ТРИКРАТНО	м2
291	АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО СТОМ. ПОВЪРХНОСТИ ТРИКРАТНО	м2
292	АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПАРАПЕТИ, РЕШЕТКИ ТРИКРАТНО	м2
293	ЛАКИРАНЕ ПО ФАСАДИ ОТ ДЪРВО И МЕТАЛ	м2
294	ТУПАНА АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО ВАРОВИ И ГИПСОВИ МАЗИЛКИ ТРИКРАТНО	м2
295	МИНИЗИРАНЕ НА УЛИЦИ И ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м
296	МИНИЗИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2
297	БРОНИРАНЕ СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ СЪС СРЕБЕРЕН ФЕРОЛИТ	м2
298	БОЯДИСВАНЕ НА НОВИ ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ТРИКРАТНО	м2
299	БОЯДИСВАНЕ НА НОВИ ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ И ТАВАНИ С ЦВЕТЕН ЛАТЕКС ТРИКРАТНО	м2
300	БОЯДИСВАНЕ НА НОВИ ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ДВУКРАТНО	м2

Документи за участие в обявена покана за събиране на оферти от Община Кубрат с предмет: „Строително – монтажни работи на обекти - проводи, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

301	ЛЕПЕНЕ НА КНИЖНИ ТАПЕТИ ПО ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ	м2
302	БОЯДИСВАНЕ С БЛАЖНА БОЯ ПО СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ ПО АЛПИЙСКИ СПОСОБ НА ВИСОЧИНА ДО 50 М - ДВУКРАТНО	м2
303	БОЯДИСВАНЕ НА ГЛАДКИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА ДО 6 М С ФАСАГЕН ДВУКРАТНО	м2
304	БОЯДИСВАНЕ НА РЕЛЕФНИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА ДО 6 М С ФАСАГЕН ДВУКРАТНО	м2
305	БОЯДИСВАНЕ НА РЕЛЕФНИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА НАД 6 М С ФАСАГЕН ДВУКРАТНО	м2
306	БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДИ ПО АЛПИЙСКИ СПОСОБ С ФАСАГЕН	м2
307	ГРУНДИРАНЕ С АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД ПРИ РЕМОНТИ	м2
308	ГРУНДИРАНЕ С ГОТОВ ГРУНД ВЪРХУ МАЗИЛКА ПРИ РЕМОНТИ	м2
309	ЛАКИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ПРИ РЕМОНТИ	м2
310	ЛАКИРАНЕ ПО ФАСАДИ ОТ ДЪРВО И МЕТАЛ ПРИ РЕМОНТИ	м2
311	ОГНЕЗАЩИТНО БОЯДИСВАНЕ ПРИ РЕМОНТИ	м2
312	ИЗТЪРГВАНЕ НА ПОСТНА БОЯ ОТ СТЕНИ	м2
313	ИЗТЪРГВАНЕ НА ПОСТНА БОЯ ОТ ТАВАНИ	м2
314	ПРОТИВОПЛЕСЕННА ОБРАБОТКА НА СТЕНИ	м2
315	МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ПАРАПЕТИ	м
316	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЯСТО НА ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ ЛЕК ТИП (ДО 7.5 КГ/М)	м
317	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЯСТО НА ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ ТЕЖЪК ТИП 15 КГ/М	м
318	ГРУНДИРАНЕ НА ПЛОСКОСТИ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	м2
319	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ БИТУМНА МУШАМА 3.5 КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ	м2
320	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ БИТУМНА МУШАМА 4 КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ	м2
321	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ БИТУМНА МУШАМА 3.5 КГ/М2 С ПОСИПКА НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ	м2
322	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ БИТУМНА МУШАМА 4.5 КГ/М2 С ПОСИПКА НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ	м2
323	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ДВА ПЛАСТТА БИТУМНА МУШАМА 3.5 КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ	м2

Документи за участие в обявена покана за събиране на оферти от Община Кубрат с предмет: „Строително – монтажни работи на обекти - проводни, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

324	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ДВУПЛАСТОВА С ПОСИПКА ОТ БИТУМНА МУШУМА 4 КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ	м2
325	ПОКРИВАНЕ С БИТУМНИ КЕРЕМИДИ	м2
326	ИМПРЕГНАЦИЯ ЗА ВОДОУСТОЙЧИВОСТ	м2
327	ЗАЩИТА НА ПОКРИВНАТА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ	м2
328	ДЕМОНТАЖ НА ВРЕМЕННА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	м2
329	ЗАПЕЧАТКА НА БЕТОНОВИ ПОВЪРХНОСТИ	м2
330	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВЕ С XPS 40 ММ С ЛЕПИЛО	м2
331	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВЕ С XPS 40 ММ РЕДЕНА	м2
332	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВЕ С EPS 40 ММ РЕДЕНА	м2
333	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВЕ С EPS 40 ММ И ЗАМАЗКА	м2
334	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВЕ С МИНЕРАЛНА ВАТА 40 ММ РЕДЕНА	м2
335	ПОДОВА ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА И ЗАМАЗКА	м2
336	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ XPS 20ММ	м2
337	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ XPS 50ММ	м2
338	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ EPS 50ММ	м2
339	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ EPS 60ММ	м2
340	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ EPS 80ММ	м2
341	ДЕМОНТИРАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ДО 2.00 М2 С КАСА	бр.
342	ДЕМОНТИРАНЕ НА ПРОЗОРЦИ НАД 2.00 М2 С КАСА	бр.
343	ОБЛИЦОВКА НА ЗИДАНИ СТЕНИ С ГИПСОКАРТОН НА ЛЕПИЛО (СУХА МАЗИЛКА)	м2
344	ОБЛИЦОВКА НА СТЕНИ С ГИПСОФАЗЕР НА ДЮБЕЛИ	м2
345	ОБЛИЦОВКА НА ЗИДАНИ СТЕНИ С ГИПСОКАРТОН И ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА НА ЛЕПИЛО (СУХА МАЗИЛКА)	м2
346	ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ДИРЕКТНО ЗАКРЕПЕНИ	м2
347	ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ДИРЕКТНО ЗАКРЕПЕНИ	м2
348	ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ СВОБОДНОСТОЯЩ	м2
349	ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ СВОБОДНОСТОЯЩ	м2

Документи за участие в обявена покана за събиране на оферти от Община Кубрат с предмет: „Строително – монтажни работи на обекти - проводи, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

350	МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ЕДНОСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ	м2
351	МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ЕДНОСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м2
352	МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ДВУСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ	м2
353	МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ДВУСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м2
354	МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ДВУСЛОЙНИ, НА ДВОЙНА КОНСТРУКЦИЯ	м2
355	МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ДВУСЛОЙНИ, НА ДВОЙНА КОНСТРУКЦИЯ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м2
356	ИЗВАЖДАНЕ ОТ ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.
357	ИЗВАЖДАНЕ ОТ ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.
358	НАПРАВА НА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ЗА ПОКРИВАНЕ	м2
359	МОНТАЖ НА ЧЕЛНИ ДЪСКИ ПРИ ПОКРИВИ	м
360	НАПРАВА НА ЛЕТВЕНА СКАРА ПО ПОКРИВ ЗА КЕРЕМИДИ	м2
361	ПОКРИВАНЕ НА БИЛА И РЪБОВЕ С ГЛИНЕНИ КАПАЦИ ПРИ РЕМОНТИ	м
362	ОБШИВКА С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ ПРИ РЕМОНТИ	м2
363	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА	м
364	ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ	м
365	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ПОД УЛУК	бр.
366	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПРИ РЕМОНТИ	м
367	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПРИ РЕМОНТИ	бр.
368	ПОДОВА МОЗАЙКА С И БЕЗ БОРДЮРИ	м2
369	МОЗАЙКА ПО СЪПАЛА	м2
370	ОКАЧЕНИ ТАВАНИ С МИНЕРАЛОВАТНИ ПАНА МОДУЛ 600/600	м2
371	РАЗВАЛЯНЕ НА ОБЛИЦОВКА ОТ ТЕРАКОТА НА ЦИМ. РАЗТВОР	м2
372	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ 30/30 НА ВЦР, ПРИ РЕМОНТИ	м2
373	МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ПАРАПЕТИ	м
374	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВИ ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м
ЧАСТ : БЛАГОУСТРОЯВАНЕ		
375	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ	м2
376	РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С ЕЛ. КЪРТАЧ	м3

Документи за участие в обявена покана за събиране на оферти от Община Кубрат с предмет: „Строително – монтажни работи на обекти - проводи, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

377	НАСТИЛКА С ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ	м2
378	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНИРАЩ ПЯСЪЧЕН СЛОЙ	м3
379	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДОСНОВЕН ПЛАСТ ОТ КАМЕННИ ФРАКЦИИ	м3
380	ЗАТРЕВЯВАНЕ И ТОРЕНЕ С АМОНИЕВА СЕЛИТРА 20 кг/дка, ПЪРВИ ЕТАП	дка
381	ЗАТРЕВЯВАНЕ И ТОРЕНЕ С АМОНИЕВА СЕЛИТРА 20 кг/дка, ВТОРИ ЕТАП	дка
382	ЗАТРЕВЯВАНЕ И ТОРЕНЕ С АМОНИЕВА СЕЛИТРА 20 кг/дка, ТРЕТИ ЕТАП	дка
383	ПОСТАВЯНЕ НА ПЛАСТ ОТ ТОРФ С ДЕБЕЛИНА 3 см ПРИ ЗАТРЕВЯВАНЕ	дка
384	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ОТВОДНИТЕЛНА РЕШЕТКА С ОБЩО ТЕГЛО ДО 25 КГ ТЕЖЪК ТИП (15КГ/М)	кг.
ЧАСТ ВиК		
385	УЛЕЙ ОТ 10/10 ДО 15/15 РЪЧНО В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ	м
386	УЛЕЙ ОТ 40/20 ДО 50/40 РЪЧНО В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ	м
387	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 25/15 В 1/2 ТУХЛЕН ЗИД	бр.
388	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 40/40 В 1/2 ТУХЛЕН ЗИД	бр.
389	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 25/15 В ЗИД 1 ТУХЛА	бр.
390	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 20/15 В ЗИД 1.5 ТУХЛА	бр.
391	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ОТ 10/10 ДО 15/15 В БЕТ. СТЕНИ 20 СМ РЪЧНО	бр.
392	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 20 ММ	м
393	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 25 ММ	м
394	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 32 ММ	м
395	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 63 ММ	м
396	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 20 ММ	м
397	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 32 ММ	м
398	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 63 ММ	м

Документи за участие в обявена покана за събиране на оферти от Община Кубрат с предмет: „Строително – монтажни работи на обекти - проводни, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

399	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 20 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9 ММ	м
400	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 25 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9 ММ	м
401	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 32 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9 ММ	м
402	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 63 ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9 ММ	м
403	СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2	бр.
404	СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4	бр.
405	СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1	бр.
406	СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2	бр.
407	СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4	бр.
408	СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1	бр.
409	КАНЕЛКИ ЧЕШМЕНИ ОБИКНОВЕНИ 1/2	бр.
410	КАНЕЛКИ ЧЕШМЕНИ НИКЕЛИРАНИ С УДЪЛЖИТЕЛ 5 СМ	бр.
411	КАНЕЛКИ ЧЕШМЕНИ НИКЕЛИРАНИ С УДЪЛЖИТЕЛ 7 СМ	бр.
412	СМЕСИТЕЛ НА БАТЕРИЯ ЗА МИВКА - СЕДЯЩА	бр.
413	ДУШ БАТЕРИЯ БЕЗ ЧУЧУР	бр.
414	ВАНА ДУШ БАТЕРИЯ	бр.
415	ПРЕДПАЗЕН ВЕНТИЛ (БАЛАНС) 1/2 ЗА ЕЛ. БОЙЛЕРИ	бр.
416	ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ 1/2	бр.
417	ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ 3/4	бр.
418	ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 3/4 - 5 М3/ЧАС	бр.
419	ВОДОМЕРИ ЗА ТОПЛА ВОДА 3/4 - 5 М3/ЧАС	бр.
420	РВС ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ Ф50/1,8	м
421	РВС ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ Ф110/2,2	м
422	СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГОВИ ДЕТАЙЛИ Ф 50	бр.
423	СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ Ф50	бр.
424	СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ 27/27 Ф100	бр.
425	СИФОНИ ВОДОПРИЕМНИЦИ НА ПОКРИВА "ВОРОНКИ" Ф100	бр.
426	ТОАЛЕТНА МИВКА ГОЛЯМ ФОРМАТ	бр.
427	ПОЛУПОРЦ. КОНЗОЛА ЗА МИВКА СТОЯЩА	бр.
428	ПОЛУПОРЦ. КОНЗОЛА СТЕННА ЗА МИВКА	бр.
429	ТОАЛЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. БЯЛА С РВС КАЗАНЧЕ	бр.
430	ТОАЛЕТНО КЛЕКАЛО ЧУГУНЕНО С РВС КАЗАНЧЕ	бр.

Документи за участие в обявена покана за събиране на оферти от Община Кубрат с предмет: „Строително – монтажни работи на обекти - проводни съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

431	ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1/2	м
432	ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 3/4	м
433	ДЕМОНТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ КАНЕЛКИ МЕСИНГОВИ И PVC 1/2, 3/4 И 1	бр.
434	ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА КУХНЕНСКИ МИВКИ, ТОАЛЕТНИ МИВКИ И ПОДОБНИ	бр.
435	ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА - СТОЯЩА С И БЕЗ ПОДВИЖЕН ДУШ 1/2	бр.
436	ДЕМОНТИРАНЕ НА СТЕННА БАТЕРИЯ ЗА ВАННА	бр.
437	ДЕМОНТАЖ САМОСТОЯТЕЛНА ФИТИНГА СЪЩЕСТВУВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ 1/2, 3/4, 1, И 1,4	бр.
438	ДЕМОНТИРАНЕ ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА И ТОПЛА ВОДА 1/2, 3/4 И 1	бр.
439	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 20ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9ММ	м
440	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 25ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9ММ	м
441	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ С ДИАМЕТЪР Ф 32ММ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9ММ	м
442	ТОАЛЕТНА МИВКА МАЛЪК ФОРМАТ	бр.
443	ТОАЛЕТНА МИВКА СРЕДЕН ФОРМАТ	бр.
444	РАЗКЪРТВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ С ТОВАРЕНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА УЛИЧНА НАСТИЛКА С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ И ДЕБЕЛИНА 15 СМ	м2
445	РАЗКЪРТВАНЕ И СОРТИРАНЕ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА РЪЧНО, ВКЛ. ПРЕНАСЯНЕ НА 20 М	м2
446	РАЗКЪРТВАНЕ И СОРТИРАНЕ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА МЕХАНИЗИРАНО И РЪЧНО, ВКЛ. ПРЕНАСЯНЕ НА 20 М	м2
447	РАЗКЪРТВАНЕ, ВКЛ. РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА ДО 10 СМ	м2
448	УКТЕПВАНЕ ПЛЪТНО, ВКЛ. РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	м2
449	УКТЕПВАНЕ НЕПЛЪТНО, ВКЛ. РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	м2
450	ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ТРЪМБОВАНА ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3
451	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК, ВКЛ. ТРЪМБОВАНИ	м3
452	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК, ВКЛ. ТРЪМБОВАНИ	м3

Документи за участие в обявена покана за събиране на оферти от Община Кубрат с предмет: „Строително – монтажни работи на обекти - проводни, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

453	ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PN 16 Ф25 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА	м
454	ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PN 16 Ф90 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА	м
455	ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PN 16 Ф110 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА	м
456	ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PN 16 Ф160 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА	м
457	ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ PN 16 Ф200 В ИЗКОП, НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА, ВКЛ. ЗАВАРКАТА	м
458	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф25 ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВРКА	бр.
459	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф90 ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВРКА	бр.
460	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф110 ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВРКА	бр.
461	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф160 ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВРКА	бр.
462	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ Ф200 ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВРКА	бр.
463	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ВЪРХУ СТОМ. ТРЪБИ Ф60 ММ	бр.
464	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ВЪРХУ СТОМ. ТРЪБИ Ф100 ММ	бр.
465	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ВЪРХУ СТОМ. ТРЪБИ Ф60 ММ ЗА СГРАДИ	бр.
466	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ВЪРХУ СТОМ. ТРЪБИ Ф80 ММ ЗА СГРАДИ	бр.
467	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОТОАРЕН КРАН 1 ", КОМПЛЕКТ	бр.
468	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОТОАРЕН КРАН 2 ", КОМПЛЕКТ	бр.
469	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОТОАРЕН КРАН ФЛАНШОВ Ф60 КОМПЛЕКТ	бр.
470	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОТОАРЕН КРАН ФЛАНШОВ Ф80 КОМПЛЕКТ	бр.
471	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА Ф60 ММ	бр.
472	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА Ф80 ММ	бр.

Документи за участие в обявена покана за събиране на оферти от Община Кубрат с предмет: „Строително – монтажни работи на обекти - проводи, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

473	НАПРАВА НА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА ЧУПКА	бр.
474	НАПРАВА НА ОПОРНИ БЛОКОВЕ В КРАЯ НА ТРЪБА	бр.
475	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф250 ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ	м
476	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф315 ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ	м
477	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф400 ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ	м
478	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (PVC) ДЪГИ 45 ° - Ф200 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ	бр.
479	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (PVC) ДЪГИ 45 ° - Ф315 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ	бр.
480	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ (PVC) ДЪГИ 45 ° - Ф400 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ	бр.
481	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА УЛИЧНИ РШ ОТ СГЛОБ. ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБОЧИНА 2М С ЧУГУНЕН КАПАК	бр.
482	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА УЛИЧНИ РШ ОТ СГЛОБ. ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБОЧИНА 3М С ЧУГУНЕН КАПАК	бр.
483	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА УЛИЧНИ РШ ОТ СГЛОБ. ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБОЧИНА 4М С ЧУГУНЕН КАПАК	бр.
ЧАСТ ЕЛ.		
484	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА, КРЪГЛА ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.
485	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ КРЪГЛА ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.
486	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА, КВАДРАТНА ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.
487	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ КРЪГЛА ЗА ГИПСОКАРТОН	бр.
488	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ КРЪГЛА ЗА ГИПСОКАРТОН	бр.
489	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф 13,5ММ ПО СТЕНИ В ГОТОВИ КАНАЛИ	м
490	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф 16ММ ПО СТЕНИ В ГОТОВИ КАНАЛИ	м
491	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф 23ММ ПО СТЕНИ В ГОТОВИ КАНАЛИ	м

Документи за участие в обявена покана за събиране на оферти от Община Кубрат с предмет: „Строително – монтажни работи на обекти - проводни, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

492	ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ ОТ 10/10 ДО 15/15 В БЕТОННИ СТЕНИ 20СМ РЪЧНО	бр.
493	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 x 1.5ММ 2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ	м
494	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 x 1.5ММ 2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ	м
495	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 x 2.5ММ 2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ	м
496	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 x 2.5ММ 2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ	м
497	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 x 4ММ 2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ	м
498	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 x 4ММ 2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ	м
499	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 x 6ММ 2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ	м
500	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 x 6ММ 2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ	м
501	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 x 10ММ 2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ	м
502	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 x 10ММ 2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ	м
ЧАСТ ОВК		
503	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ - ПРАВОЪГЪЛНИ С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА ДО 1 ММ - ПРАВИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 750 ММ	м2
504	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОДИ ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ - ПРАВОЪГЪЛНИ С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА ДО 1 ММ - ФАСОННИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 750 ММ	м2
505	НАПРАВА И МОНТАЖ РЕГУЛИРАЩИ КЛАПИ НЕУПЛЪТНЕНИ С ПЕРИМЕТЪР (ДИАМЕТЪР) ДО 5000 (1300) ММ	бр.
506	НАПРАВА И МОНТАЖ НА МРЕЖЕСТИ РЕШЕТКИ 2 М2 ВЪРХУ ВЪЗДУХОПРОВОДИ	бр.
507	НАПРАВА И МОНТАЖ НА МРЕЖЕСТИ РЕШЕТКИ 4 М2 ВЪРХУ ВЪЗДУХОПРОВОДИ	бр.

3. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОТСТРАНЯВАНЕТО НА ДЕФЕКТИ, ПРОЯВИЛИ СЕ ПРИ НОРМАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖА В ТЕЧЕНИЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ СРОК.

3.1 Гаранционен срок

Документи за участие в обявена покана за събиране на оферти от Община Кубрат с предмет: „Строително – монтажни работи на обекти - проводи, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

Гаранционните срокове на изпълнените строително – монтажни работи са не по- малки от посочените в чл.20, ал.4, т. 1, 2, 3, 4 и 7 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на двустранен/тространен протокол за установяване на изпълнените СМР и годността за ползване на строежа.

3.2 Отстраняване на дефекти, появили се при експлоатация на обекта

Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатираг с протокол, съставен и подписан от представители на Възложителя. Този протокол незабавно се изпраща на Изпълнителя.

При проявени дефекти преди края на гаранционния срок, в резултат на вложени некачествени материали или оборудване или обзавеждане или некачествено извършени работи от Изпълнителя, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен от Възложителя.

Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.